Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi · 4,0 ga (200 × 200 m)

Naslchilik va dehqonchilik bo‘yicha tadqiqot, yangiliklarni joriy etish va fermerlarni o‘qitish. Fermaning old tomonida, avtomobil yo‘li bo‘yida

Joylashuv sxemasi · M 1:10000



Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	O‘lcham, m	Maydon, m²
1	Nazorat-o‘tkazish punkti	8 × 5	40
2	Ilmiy-laboratoriya binosi (2 qavat)	66 × 18	1 188
3	O‘quv-konferensiya zali (120 o‘rin)	24 × 18	432
4	Issiqxona-1: seleksiya	40 × 12	480
5	Issiqxona-2: urug‘chilik	40 × 12	480
6	Urug‘ ombori va agrotexnika ayvoni	30 × 15	450
7	Meteostansiya	6 × 6	36
8	Tajriba molxonasi (40 bosh)	48 × 18	864
9	Tajriba molxonasi sayr maydonchasi	48 × 30	1 440
10	Tajriba dalachalari (40 ta, 10 × 15 m)	120 × 70	8 400
11	Avtoturargoh, quyosh soyaboni (40 joy)	50 × 22	1 100
12	Suyuq azot rezervuari	6 × 6	36
13	Transformator punkti	6 × 6	36

Eslatmalar

1. Markaz fermaning old tomonida, janubi-g‘arbiy darvoza yonida; fermadan 20 m, o‘z kirish yo‘li bilan.
2. Tajriba molxonasi sharqiy chetda, fermaga yaqin; hayvonlar fermaga alohida yo‘lak orqali o‘tadi, laboratoriya zonasi bilan kesishmaydi.
3. Quyosh panellari faqat tomlarda va avtoturargoh soyabonida; yerga panel o‘rnatilmaydi.
4. Xodimlar 35: mutaxassislar 16, laborantlar 8, ishchilar 5, ma’muriyat 4, o‘quv markazi va IT 2.
5. DNK genotiplash tashqi laboratoriyada (50€ test 39–41 $); skaner sotib olinmaydi.
6. Tomlarda ≈ 0,47 MWp quyosh paneli, yiliga ≈ 0,66 GWh — markaz iste’molini deyarli to‘liq qoplaydi.

Tadqiqot yo‘nalishlari

Naslchilik:
- genomik baholash va naslni tanlash (DNK chiplari);
- sun’iy urug‘lantirish, embrion ko‘chirib o‘tkazish;
- urug‘ va embrionlar kriobanki;
- sut va ozuqa sifati, oziqlantirish tajribalari (40 boshlik tajriba molxonasi);
- veterinariya diagnostikasi.

Dehqonchilik:
- tuproq va agrokimyo tahlili;
- seleksiya va urug‘chilik (2 issiqxona, 40 dalacha);
- sug‘orish tajribalari (tomchilatib va aylanma);
- meteostansiya, dron va sun’iy yo‘ldosh monitoringi.

Joriy etish: fermerlar uchun o‘quv-konferensiya zali, natijalarni ekinzor va fermada sinash.

Investitsiya hisobi (taxmin, mln $)

Modda	mln $
Laboratoriya binosi 2 376 m² × 650 $	1,54
O‘quv zali 432 m² × 550 $	0,24
Laboratoriya jihozlari (genotiplash tashqarida)	0,75
Issiqxonalar 960 m² × 250 $	0,24
Tajriba molxonasi va 20 ta oziqlantirish stansiyasi	0,43
Urug‘ ombori, dalachalar, meteo, dron	0,26
Quyosh panellari ≈ 0,47 MWp	0,36
Tarmoqlar, yo‘llar, to‘siq, obodonlashtirish	0,25
Loyihalash va kutilmagan xarajatlar (8%)	0,33
Jami	**4,40**

Yillik ishlash xarajati ≈ 0,6 mln $: ish haqi ≈ 0,37, reaktivlar, DNK testlari, suyuq azot, ta’mirlash ≈ 0,22.

Arzon variant ≈ 3,9 mln $ (oddiyroq bino, 10 stansiya, soyabonsiz turargoh). 12-varaqqa hali kiritilmagan.

Sh

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

TMS-2026-TEO

Toshkent Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi (4,0 ga)

Masshtab: 1:500, 1:10000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	20	21

Toshkent Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №