MEAT SOLUTIONS

Integratsiyalashgan go‘sht klasteri: ekin maydoni, naslli ferma, qushxona va muzlatgich

Chizmalar to‘plami · TEO oldi bosqichi · Toshkent viloyati · 2026

Varaqlar ro‘yxati

№	Varaq nomi	Masshtab
1	Umumiy ma’lumotlar. Varaqlar ro‘yxati	—
2	Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar	masshtabsiz
3	1-maydon bosh rejasi: ekin, ferma va ilmiy markaz (419,0 ga)	1:5000
4	Ferma bosh rejasi (15,0 ga)	1:1000
5	Sigirxona (200 boks). Reja va 1–1 kesim	1:200, 1:100
6	Sog‘ish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki. Reja	1:100
7	G‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona. Rejalar va kesim	1:200, 1:100
8	2-maydon bosh rejasi: qushxona va muzlatgich (12,56 ga)	1:1000
9	Qushxona binosi. Reja va texnologik oqim	1:200
10	Muzlatgich (3 000 t). Reja va 2–2 kesim	1:200
11	Qayta ishlash sexi. Reja va jihozlar joylashuvi	1:100
12	Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar	—
13	Tomchilatib sug‘orish tizimi va dronlar	1:5000, 1:500
14	Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari	1:1000, 1:150
15	Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari	1:1000, 1:50
16	Ferma fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki	1:200, 1:100
17	Ferma fasadlari: sog‘ish zali, ma’muriy bino	1:100
18	Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari	1:200
19	Muzlatgich va ma’muriy bino fasadlari	1:200, 1:100
20	Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi (4,0 ga)	1:500, 1:10000
21	Ilmiy-laboratoriya minorasi: rejalar, kesim, fasad	1:200

1–12 — texnologik va bosh reja varaqlari; 13 — tomchilatib sug‘orish; 14–19 — arxitektura; 20–21 — ilmiy markaz

Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Umumiy maydon	431,56 ga, ikki maydonda
1-maydon: ekin, ferma, ilmiy markaz	419,0 ga (ekin 400,0 + ferma 15,0 + markaz 4,0)
2-maydon: qushxona va muzlatgich	12,56 ga (400 × 314 m)
Maydonlar orasidagi masofa	kamida 1 000 m
Ekin maydoni	8 ta to‘rtburchak dala × 50 ga, 16 ta tomchilatib sug‘orish bloki, agrodronlar
Ferma	400 sigir, 600 g‘unajin, 160 buzoq, 240 bo‘rdoqi; robotlar, sensorli bo‘yinbog‘lar, biogaz ≈ 250 kWe
Qushxona	smenada 100 bosh qoramol + 300 bosh qo‘y-echki
Muzlatgich	3 000 t, avtomat yuqori stellajli ombor, shok-muzlatish 40 t/sutka
Quyosh panellari (faqat tomlarda)	≈ 4,5 MWp, ≈ 6,4 GWh/yil (ferma 1,67, qushxona 2,33, ilmiy markaz 0,54)
Ilmiy-innovatsion markaz	4,0 ga, 5 qavatli minora, 100 ish o‘rni
Ish o‘rinlari	≈ 555 (shu jumladan ilmiy markaz 100)
Investitsiya (yer narxisiz)	44,96 mln $ (12-varaq, biznes reja 2026-yil noyabr)
Moliyaviy natija	tushum 71,2 mln , *EBITDA*6, 25*mln*, IRR 6,7% (12-varaq)

Umumiy eslatmalar

1. Chizmalar TEO oldi (konseptual) bosqichida bajarilgan. Ishchi loyiha uchastkalar tanlangach, topografik s’yomka, muhandislik-geologik izlanishlar va konstruktiv hisoblardan keyin litsenziyali loyiha tashkiloti tomonidan tayyorlanadi.
2. Bosh rejalarda o‘lchamlar metrda, bino rejalari, kesim va fasadlarida millimetrda. Belgilar shartli nol (±0,000) ga nisbatan.
3. Klaster ikki alohida maydonda: ekin va ferma bitta yaxlit massivda; qushxona va muzlatgich shahar yaqinidagi sanoat zonasida, fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda.
4. Quyosh panellari faqat bino tomlarida, naves va avtoturargoh soyabonlari tomida (14, 15-varaqlar); yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni nazarda tutilmagan.
5. Shamol yo‘nalishi, yer osti suvlari sathi va tuproq sharoiti uchastka tanlangach aniqlanadi.
6. DXF fayllar 1 birlik = 1 m; 13–19-varaqlarda har bir ko‘rinish model fazosida alohida joylashtirilgan.
7. Dalalar to‘rtburchak, butunlay tomchilatib sug‘oriladi (13-varaq); ferma go‘ngi biogaz qurilmasida qayta ishlanadi.
8. 12-varaq 2026-yil noyabrdagi biznes reja asosida: investitsiya 44,96 mln $, ilmiy markaz va texnologiyalar bilan.

Almashtirilgan inv. №

Inv. № va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Umumiy ma’lumotlar. Varaqlar ro‘yxati

Masshtab: —

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	1	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026